

Podsumowanie wykopu/nasypu

Nazwa	Powierzchnia 2D	Wykop	Nasyp	Netto
plac do zawracania	423.21m.kw.	41.80 m sześć.	36.93 m sześć.	4.87 m sześć.<Wykop>
droga GH	1266.76m.kw.	639.32 m sześć.	0.49 m sześć.	638.83 m sześć.<Wykop>
droga BF	3689.63m.kw.	253.46 m sześć.	1418.63 m sześć.	1165.18 m sześć.<Nasyp>
droga BJ	3003.88m.kw.	1413.61 m sześć.	329.70 m sześć.	1083.90 m sześć.<Wykop>
droga CE	2044.69m.kw.	372.60 m sześć.	80.66 m sześć.	291.94 m sześć.<Wykop>
droga AD	3932.90m.kw.	482.26 m sześć.	2117.97 m sześć.	1635.71 m sześć.<Nasyp>
Sumy całkowite	14361.08m.kw.	3203.04 m sześć.	3984.38 m sześć.	781.34 m sześć.<Nasyp>

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - oś AD							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+000.00	1.87	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+025.00	0.00	8.34	23.39	109.22	23.39	109.22	-85.83
0+050.00	0.00	17.41	0.00	331.20	23.39	440.41	-417.02
0+100.00	0.00	7.18	0.00	626.78	23.39	1067.19	-1043.80
0+125.00	0.00	10.12	0.00	216.30	23.39	1283.50	-1260.11
0+150.00	0.00	11.09	0.00	265.14	23.39	1548.64	-1525.25
0+175.00	0.00	14.28	0.00	317.13	23.39	1865.76	-1842.37
0+235.00	2.72	0.01	81.60	430.77	104.99	2296.53	-2191.55
0+253.57	3.01	0.01	53.44	0.17	158.43	2296.70	-2138.28
0+274.62	3.19	0.00	65.27	0.10	223.69	2296.81	-2073.11
0+305.81	3.24	0.00	101.55	0.03	325.25	2296.84	-1971.59
0+350.00	2.73	0.00	131.97	0.00	457.22	2296.84	-1839.62

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - oś CE							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+025.00	2.56	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+050.00	2.50	0.14	63.26	3.36	63.26	3.36	59.90
0+075.00	1.62	0.62	51.49	9.46	114.75	12.83	101.92
0+100.00	2.17	0.39	47.36	12.64	162.12	25.46	136.65
0+125.00	1.34	0.78	43.79	14.65	205.90	40.11	165.79
0+150.00	0.97	0.56	28.81	16.52	234.71	56.63	178.08
0+175.00	0.63	0.59	19.93	14.42	254.64	71.05	183.59
0+200.00	1.33	0.29	24.50	11.02	279.14	82.08	197.07

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - oś BJ							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+025.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+050.00	1.27	0.88	15.87	119.62	15.87	119.62	-103.75
0+075.00	8.69	0.00	124.99	11.18	140.87	130.80	10.06
0+100.00	6.96	0.00	196.43	0.00	337.29	130.80	206.49
0+135.00	7.22	0.00	248.89	0.00	586.18	130.80	455.38
0+150.00	7.56	0.00	111.14	0.00	697.32	130.80	566.52
0+175.00	6.12	0.00	170.99	0.00	868.31	130.80	737.51
0+200.00	5.96	0.00	150.98	0.00	1019.29	130.80	888.49
0+225.00	5.19	0.00	139.42	0.00	1158.71	130.80	1027.91
0+250.00	3.98	0.02	114.68	0.22	1273.39	131.02	1142.37
0+275.00	2.95	0.06	86.67	1.02	1360.06	132.04	1228.02

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - oś BF							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Catk. obj. wykopu	Catk. obj. nasypu	Obj. netto
0+025.00	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+050.00	0.00	9.90	0.00	251.47	0.00	251.47	-251.47
0+075.00	0.00	7.33	0.00	215.40	0.00	466.87	-466.87
0+100.00	0.00	7.85	0.00	189.77	0.00	656.64	-656.64
0+125.00	0.00	6.23	0.00	176.00	0.00	832.64	-832.64
0+150.00	0.00	5.04	0.00	140.83	0.00	973.47	-973.47
0+175.00	0.00	3.10	0.00	101.69	0.00	1075.16	-1075.16
0+200.00	0.00	2.08	0.00	64.74	0.00	1139.90	-1139.90
0+225.00	0.16	0.95	2.00	38.08	2.00	1177.98	-1175.98
0+250.00	0.73	0.63	11.15	20.00	13.15	1197.98	-1184.83
0+275.00	0.35	0.79	13.54	17.77	26.69	1215.74	-1189.06
0+300.00	3.36	0.09	46.39	11.01	73.07	1226.76	-1153.68
0+325.00	4.14	0.04	93.79	1.59	166.86	1228.35	-1061.49

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - oś GH							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Catk. obj. wykopu	Catk. obj. nasypu	Obj. netto
0+025.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+075.00	3.64	0.00	246.52	0.09	246.52	0.09	246.43
0+100.00	7.51	0.00	139.35	0.04	385.87	0.13	385.74